ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI"
Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199
C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605
E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università
Investimento 3.2 Scuola 4.0
"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"
AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM –
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-22113
CUP B24D22003860006
TITOLO PROGETTO: "Il futuro comincia a Scuola"

Capitolato tecnico

Il seguente capitolato tecnico indica i requisiti minimi essenziali richiesti.
Requisiti o prestazioni superiori a quelli richiesti non daranno alcun vantaggio ai fini dell'affidamento trattandosi di una procedura di richiesta di preventivo con criterio di valutazione al solo prezzo.
Tutti i servizi e prodotti connessi, di seguito indicati devono rispettare i requisiti minimi essenziali di cui al presente capitolato tecnico.
In particolare, tutti i prodotti utilizzati dovranno essere forniti di scheda tecnica.

Ubicazione intervento:

PLESSO DI VIA IS GUADAZZONIS

Aula piano primo

Lavorazioni previste:

- SMALTIMENTO ARREDI PRESENTI
si tratta di 4 armadi in alluminio, 2 dei quali andranno portati nel plesso di Via Venezia e i restanti smaltiti in discarica autorizzata. Il tutto compreso le movimentazioni ed i carichi sia orizzontali che verticali per eseguire il lavoro a regola d'arte.

- SMONTAGGIO LAVAGNA INTERATTIVA
comprende lo smontaggio del proiettore a soffitto, della cassetta a muro porta computer e delle casse a parete. La lavagna sarà accatastata all'interno dei locali del plesso.

- PULIZIA PAVIMENTO IN GRES CON RELATIVE FUGHE E PARETI PLACCATE.
Comprende pulizia profonda di pavimenti e placcaggi in ceramica e delle relative fughe mediante utilizzo di prodotti acidi e/o sgrassanti per la rimozione di macchie; utilizzo di prodotti disinfettanti ed igienizzanti per la rimozione delle muffe; operazione da accompagnare con uso di raschietti in metallo. Rimozione dei prodotti con abbondanti lavaggi di acqua fredda e successivo lavaggio di fino con comuni detersivo da pavimenti.

- PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Comprende stuccatura e successiva carteggiatura di superfici murarie intonacate, per eliminazione di cavillature, screpolature, piccole mancanze ed asperità.

PITTURA LAVABILE PER INTERNI BIANCA O IN COLORI CHIARI
Comprende tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche viniliche su pareti e soffitti: con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Porru
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme a esso connesse]